Ibérica del Calor

Instalacion Basica Aire Aconddicionado

. Suministro y colocación de soportes con silenblock y elementos de anclaje
. Suministro y colocación de unidad o unidades interiores.
. Suministro y colocación de unidad exterior en lugar accesible.
.
. Suministro e instalación de líneas frigoríficas con aislamiento y cableado de interconexión entre máquinas hasta un máximo de 3 mts para 1×1, 6 mts para 2×1 y 10 mts para 3×1.
. Instalación de línea d e alimentación eléctrica desde caja o enchufe con un máximo de 3m de recorrido.
. Conexionado frigorífico y eléctrico de las unidades.
. Instalación de tubería de desagües para la unidad o unidades interiores hasta un máximo de 3m por unidad interior **.(si no es necesaria bomba de condensados**)
. Suministro e instalación de canaleta en el interior de la vivienda para las líneas frigoríficas hasta un máximo de 2 m por unidad interior.
0. Suministro e instalación de canaleta para los tubos de desagües hasta un máximo de 2m por unidad interior.
1. Realizar prueba de estanqueidad a las líneas frigoríficas.
2. Realizar vacío. de la instalacion
3. Realizar puesta en marcha.
4. Garantía oficial del fabricante en las máquinas.
5. Garantía de 4 años en la instalación.

Trabajos que se valoran aparte de la instalación básica:

. Trabajos de albañilería, carpintería, cristalería, cerrajería, etc., cuando sean necesarios.
. Exceso de metros en las líneas frigoríficas.
. Exceso de metros de la línea de alimentación eléctrica.
. Exceso de metros de las tuberías de desagüe.
. Canaleta exterior pintada de color similar al ladrillo.
. Bombas de condensados para los desagües en caso de ser necesarias.
. Recipientes para la recogida del agua.

Si cree que necesita más información sobre la instalación básica de aire acondidicionado, no dude en consultarnos o solicítenos presupue sto

CONDICIONES PARA: INSTALACIONES COMUNIDAD DE MADRID